

Obiectivul: ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA
AVIZULUI ISU LA OBIECTIVUL CRESA AIUD

Obiectul: CRESA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 90.108 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 CB48A1	MP.	67.300			
MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI AUTORIDICATOARE CU 2 CASTELE L=12M PT FINISAJE FATADE					
002 AUT1304	ORA	250.000			
ORA PR SCHELA MET AUTORID 2CAST.6MART. 75KG/M H=31M L=12M 3SC					
003 MDTC5517...	BUC.	2.000			
TRANSPORT UTILAJ .. KM 90100043 SCHELA METALICA AUTORIDICATOARE CU 2 CASTELE					
004 RPCT04B1	M.C.	1.300			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT. CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *					
005 RPCT20A1	MP.	2.210			
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *					
006 RPCT33A1	[8] MP.	71.800			
DEMONTAREA COMPARTIMENTARILOR DIN PVC					
007 RPCT34A1	KG	60.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *					
008 RPCT27A1	M	6.000			
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *					
009 RPCT11C1	[1] MP.	41.600			
DEFACEREA TAVANULUI GIPSCARTON					
010 TRA01A..	TONA	4.500			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
011 CD24A1	[38] MP.	64.600			
COMPARTIMENTARI DIN GIPSCARTON DE 10CM REI90 FORMAT DIN STRUCTURA METALICA SI PLACI REZISTENTE LA FOC 2X12.5CM GROS (PE FIECARE FATA) INCL. VATA MINERALA					

012	CD08E1	[3] M.C.	2.000
ZIDARIE DIN PLACI DE BCA GBN 35 DE 15 CM			
012	2101169	M.C.	0.112
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030			
013	CE13A1	M	3.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM, CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM			
014	CE14A1	M	11.500
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D= 15,4CM			
015	CE15C1	[3] M	3.000
SORT DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM GROS PE UN STRAT DE IMPISLITURA FIBRA STICLA BITUMATA CU LAT DE 30CM			
015	2101200	M.C.	0.015
MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA) S 1030			
016	CE15C1	[4] M	19.000
GLAF DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM GROS PE UN STRAT DE IMPISLITURA FIBRA STICLA BITUMATA CU LAT DE 30CM			
016	2101200	M.C.	0.095
MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA) S 1030			
017	CF01C1	MP.	109.000
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON, CU MORTAR M10-T, DE 2CM			
017	2101197	M.C.	1.962
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 10 - T			
018	CF06E1	MP.	36.000
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE INTRADOSUL LOGIILOR, BALCOANELOR DE 1, 5CM. GROSIME			
018	2101198	M.C.	0.468
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 25 - T			
019	CF09A1	[2] MP.	165.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE SUBTIRI (TIP BAUMIT SAU SIMILAR) DE 3MM GROSIME DIVERS COLORATA INCL. GRUNDUL EXECUTAT PE STRAT SUPORT EXISTENT			
020	CF10C1	MP.	208.000
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE			
021	RPCJ13C1	M	2.600
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA			

022 CG06C1 MP. 9.000
 PARDOSELI DE MOZAIC TURNATE PE LOC DE 1,
 5CM GROS.SIMPLU FARA BORDURA PE SUPRAF.
 <5MP CU MOZ.MARMU

023 CG07B1 M 21.500
 PLINTE SAU SCAFE DIN MOZAIC TURN.PE LOC-
 PLINTE ORIZ.H=10CM LA PERETI CU MOZ.DIN
 MARMURA

024 CG07E1 M 20.000
 PLINTE SAU SCAFE DIN MOZAIC TURN.PE LOC-
 PLINTE INCLINATE H=10CM LA SCARI CU
 MOZAIC DE MARMURA

025 CG26A1 MP. 10.000
 LUSTRUIREA, INCLUSIV CERUIREA PARDOSELILO
 R DIN MARMURA SAU PIATRA DE MOZAIC DE
 MARMURA

026 CG26B1 M 42.000
 LUSTRUIREA, INCLUSIV CERUIREA PLINTELOR
 SI SCAFELOR

027 CG01D1 [11] MP. 1.700
 STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
 MORTAR DE CIMENT M100-T 4CM GROSIME

027 2101200 M.C. 0.070
 MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA) S
 1030

028 CG01F1 [1] MP. 1.700
 SAPA EGALIZARE AUTONIVELANTA

029 CG11A1 [2] MP. 2.100
 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
 FIXATE CU PASTA ADEZIVA INCL. CHIT

029 2422551 MP. 2.163
 PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE MARON S
 200X200X20 C1 VRAC

030 CH01J1 M 23.000
 TREPTE BETON SIMPLU MOZAICATE PE LOC CU
 STRAT UZURA 15MM CU PIATRA DE MOZAIC DIN
 MARMURA ALBA

031 CH04A1 [17] M 39.000
 MINA CURENTA DIN LEMN DE STEJAR CU
 SECTIUNE CIRCULARA D=50MM

032 CH06A1 [2] M 13.000
 MINA CURENTA DIN MOZAIC MARMURA TURNAT
 PE LOC LA PARAPET DIN BETON CU LATIMEA
 DE 20CM, CU LACRIMAR, CU MORTAR M100T
 FRECATI SI LUSTRUITA

033 CK14A1 [42] MP. 11.400
 USI DIN PVC PLINE CULOAREA ALBA

034 CK14A1 [1] MP. 5.900
USI METALICE SPECIALE

RF 30 CU AUTOINCHIDERE

034 6306454 BUC. 3.000
USA METALICA REZISTENTA LA FOC 30 MINUTE

035 CK14A1 [1] MP. 2.100
USI METALICE SPECIALE

RF 45 CU AUTOINCHIDERE

035 3277608 MP. 1.000
USA REZISTENTA LA FOC 45MINUTE

036 CK14A1 [46] MP. 1.000
MONTARE SI PROCURARE CHEPENG METALIC RF
30 MINUTE

037 CK25A1 BUC. 4.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR

037 6311310 BUC. 4.000
DISPOZITIV AUTOMAT INCHIDERE USI FRINARE
HIDRAULICA 257MM SMB763-257

038 CL21A1 KG 49.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

038 6309886 KG 49.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

039 CL20B1 KG 27.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI,
GRATARE

039 6306274 KG 27.000
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAMENT
SIMPLU OTEL PROFILAT

040 CL28A1 [1] BUC. 2.000
GRILE DE VENTILATIE DIN PLASTIC

041 CN09A1 MP. 2.800
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,
EXECUTATE CU VOPSELE ULEI IN 2STRATURI
LA USI SI FERESTRE

041	6103218	KG	0.672
VOPSEA ULEI ORICE CULOARE			
042	CN11B1	MP.	3.000
VOPSITORII LA BALUSTRADE, GRILE, PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC			
042	6108347	KG	0.210
EMAIL MARO ROSCAT UIC E.735-8 NTR 1703- 80			
042	6100929	KG	0.240
GRUND ALCHID ANTICOROZIV			
043	CN06B1	[3] MP.	208.000
ZUGRAVELI LAVABILE LA INTERIOR IN TREI STRATURI CULOAREA ALBA			
CULORI DE APA			
044	CO02B1	MP.	32.600
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC			
044	2800326	MP.	33.252
PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP UNILOC 6CM GROS			
045	CO03A1	M	20.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS. PE FUNDATIE BETON, CU CIMENT			
045	2101171	M.C.	0.220
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030			
045	2800260	M	20.100
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X300X200 A2 S 1139			
045	2100945	M.C.	0.940
BETON DE CIMENT B 150 (C8/10) STAS 3622			
046	IZF18B1	MP.	9.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF. ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40% IN GROS. 2CM			
046	2101200	M.C.	0.180
MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA) S 1030			
047	IZF18D1	MP.	18.700
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF. VERTICAL SAU INCLINPESTE 40% IN GROS 2CM			
047	2101200	M.C.	0.374
MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA) S 1030			

048 IZF01A1 MP. 27.500
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

048 2600048 KG 4.125
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

049 IZF04L1 [7] MP. 9.000
STRAT HIDROIZ CU MEMBRANA BITUMINOASA DE
4MM

INTR-UN STRAT LA CALD

050 IZF04L1 [2] MP. 9.000
STRAT HIDROIZ CU MEMBRANA HIDROIZOLATOAR
E DE 4MM PROTEJAT CU ARDEZIE LA PARTEA
SUPERIOARA

051 IZF07A1 M 20.000
STRAT SUPLIM.DE INTARIRE HIDROIZ.LA
INTERSECTII SUPRAF.PINZA SAU TES.FIBR.
ST.BIT,LATIME 0,5M ORI

051 2600658 MP. 11.000
PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI
40 100CMX20M S1046

052 IZF04M1 [3] MP. 18.700
HIDROIZOLATIE REALIZATA CU MEMBRANA
BITUMINOASA 4 MM INTR-UN STRAT PE
SUPRAFETE VERTICALE LIPIT LA CALD

053 IZF04M1 [2] MP. 18.700
STRAT HIDROIZOL CU MEMBRANA BITUMINOASA
DE 4 MM GROSIME PROTEJATA CU ARDEZIE LA
PARTEA SUPERIOARA

054 TRA06A,,, TONA 7.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =,,, KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-SANATATE:

-FOND DE RISC

-CREANTE SALARIALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the signature line.

Societatea Comercială
"PROIECT ALBA" S.A.
ALBA IULIA

Obiectivul: ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA
AVIZULUI ISU LA OBIECTIVUL CRESA AIUD
Obiectul: CRESA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 90.118 REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSA01A1	M.C.	2.100			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR					
002 TSC02B1	100 MC.	0.100			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2					
003 TSC02D1	100 MC.	0.040			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2					
004 TSD01B1	M.C.	10.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.					
005 TSA05B1	M.C.	0.100			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.MIJLOCIU					
006 TRB01C12	TONA	20.000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M					
007 TRA01A...	TONA	7.200			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM					
008 CA01B1	M.C.	3.030			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ					
008 2100957	M.C.	3.054			
BETON DE CIMENT B 200(C12/15) STAS 3622					
009 CA02A1	M.C.	1.600			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC					
009 2100969	M.C.	1.613			
BETON DE CIMENT C16/20(B 250) STAS 3622					

010	CA02G1	M.C.	8.100
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM			
010	2100915	M.C.	8.165
BETON MARFA CLS C 20/25(B 350)			
011	CA02J1	M.C.	5.400
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII >10CM			
011	2100915	M.C.	5.443
BETON MARFA CLS C 20/25(B 350)			
012	CB01A1	MP.	4.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN			
013	CB02A1	MP.	95.000
COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE. 0			
014	CB04A1	MP.	37.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H <20M LA PLACI SI GRINZI			
015	CB41A1	MP.	17.000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA, SARCINA 1000 DAN/MP, CU INALTIMEA <3M, LA PARTER			
016	CB41B1	MP.	17.000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA, SARCINA 1000 DAN/MP, CU INALTIMEA DE 3-6M, LA PARTER			
017	CL20A1	KG	100.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON			
017	6306274	KG	100.000
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAMENT SIMPLU OTEL PROFILAT			
018	CC01A1	KG	32.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D <18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
019	CC01B1	KG	190.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D >18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
020	CC02B1	KG	80.000
MONT ARMAT LA CONSTR H <35M DIN BARE D <12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC			

021 CC02C1 KG 1240.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

022 CC02D1 KG 810.000
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN
GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU
DIST DIN PLASTIC

023 CC02F1 KG 320.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC

023 2000860 KG 320.000
PLASE SUDATE TIP 106 GQ 126(29,4 KG/BUC)
OL 37-1N

024 CZ0301B1 KG 32.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=10- 16 MM

025 CZ0301L1 KG 190.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52D> 16MM

026 CZ0302A1 KG 24.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

027 CZ0302E1 KG 95.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-12MM

028 CZ0302F1 KG 810.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATEL CENTR PC
52 D>16MM

029 CZ0302O1 KG 80.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM

030 CZ0302P1 KG 1145.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
CENTRAL.PC 52 D= 10-12

031 TRA06A.. TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =... KM

032 TRA02A.. TONA 2.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE:
-FOND DE RISC
-CREANTE SALARIALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Societatea Comercială
"PROIECT ALBA" S.A.
ALBA IULIA